

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont obiektów GOK w Pielinie					
1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
1	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (0,82x1,	szt.		
d.1 01 0353-04	6	45)x2+(1,5x0,9)x2+(1,0x0,65)+(1,4x1,0)	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1 01 0353-05		(1.45*1.45)*3+(0.9*3.35)	m ²	9.323	
				RAZEM	9.323
3	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do	szt.		
d.1 01 0353-07	2	2 m ² (0,92*1,45)*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1 01 0353-11		(0.92*2)+(1.45*3)+(0.90*1)+(4*1.4)	m	12.690	
				RAZEM	12.690
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1 01 0353-10		(1.5*2.1)+(1.8*2.1)	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
6	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1 01 0353-05		(1.4*2.0)*2+(1.6*1.0)*2+(1.0*1.6)	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
7	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1 01 0331-03		[(1.4*1.5)*2+(2.0*2.5)*3+(1.0*1.5)+(1.0*0.6)*2]*0.41+[(0.8*1.2)*2+(0.6*1.6)]*0.38	m ³	10.073	
				RAZEM	10.073
8	KNR-W 4-	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1 01 0333-06	36.2		m	36.200	
				RAZEM	36.200
9	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścian w toalecie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1 01 0304-02		(0.68*0.6*0.38)*4+(0.7*2.5*0.38)+(1.22*2.5*0.38)	m ³	2.444	
				RAZEM	2.444
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1 01 0109-11	10.073		m ³	10.073	
				RAZEM	10.073
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1 01 0109-12	Krotność = 2	10.073	m ³	10.073	
				RAZEM	10.073
12	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1 01 0338-04		(2.5*4)+(1.4*2)	m	12.800	
				RAZEM	12.800
13	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1 01 0338-07	12.8		m	12.800	
				RAZEM	12.800
14	KNR-W 4-	Uzupełnienie sklepień stalowych obsadzonych wspornikowo I 140 (1,7*2+1,4*1)*2	kpl.		
d.1 01 0318-07	12.4		kpl.	12.400	
				RAZEM	12.400
15	KNR-W 4-	Uzupełnienie sklepień stalowych obsadzonych wspornikowo I 160 (4*2,8)*2	kpl.		
d.1 01 0318-07	22.4		kpl.	22.400	
				RAZEM	22.400
16	KNR-W 4-	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek (12,4+22,4) mb	m		
d.1 01 0703-03	34.8		m	34.800	
				RAZEM	34.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.1 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 34.8*1.15*1.5	m ² m ²	 60.030	 60.030
				RAZEM	60.030
18	KNR-W 2- d.1 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² (0.9*3.35)+(1.45*1.45*3)+(1.39*1.45*2)+(1.0*1.6*3)	m ² m ²	 18.154	 18.154
				RAZEM	18.154
19	KNR-W 2- d.1 02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² (0.92*1.45*2)+1.5*0.9+1.5*0.9+0.8*0.9	m ² m ²	 6.088	 6.088
				RAZEM	6.088
20	KNR-W 2- d.1 02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm (1.6*0.6)+(0.8*1.2*2)+(1.4*1)+(1.0*0.6*3)	m ² m ²	 6.080	 6.080
				RAZEM	6.080
21	KNR-W 2- d.1 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - antywłamaniowe (4*2.5*2)+(1.4*2*2)+(1.4*1.5*2)	m ² m ²	 29.800	 29.800
				RAZEM	29.800
22	KNR-W 2- d.1 02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2- d.1 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2,55* 4+1,5*3+1,45*4+1,5*3 14	szt szt	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
24	KNR-W 2- d.1 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.8*2.1	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
25	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
2 ELEWACJA					
26	KNR-W 4- d.2 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - 43,56*0,6 26.14	m ² m ²	 26.140	 26.140
				RAZEM	26.140
27	KNR-W 2- d.2 02 2605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych 26.14	m ² m ²	 26.140	 26.140
				RAZEM	26.140
28	KNR-W 2- d.2 02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana (6.84+2.79)*7.6+20.08*5.0+(14.07+13.2)*6.46-(29.8+6.08+18.15)	m ² m ²	 295.722	 295.722
				RAZEM	295.722
29	KNR-W 2- d.2 02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
30	KNR-W 2- d.2 02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - cokół budynku styropian gr 8 cm (43.58+13.2)*0.65	m ² m ²	 36.907	 36.907
				RAZEM	36.907
31	KNR-W 2- d.2 02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach (43.58+13.2)*0.65	m ² m ²	 36.907	 36.907
				RAZEM	36.907
32	KNR-W 2- d.2 02 0919-04	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm parapetów 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
33	KNR-W 2- d.2 02 1601-01	Jednopomostowe rusztowania zewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 349.75	m ² m ²	 349.750	 349.750
				RAZEM	349.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2- d.2 02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7.92	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
35	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 7.66*3.81	m ² m ²	 29.185	
				RAZEM	29.185
36	KNR-W 2- d.2 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7.66	m m	 7.660	
				RAZEM	7.660
37	KNR-W 2- d.2 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
3 SANITARIATY					
38	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-02 d.3 0235-01	Demontaż pisuaru 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 4- d.3 01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 4- d.3 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
44	KNR-W 4- d.3 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 7.3	m ² m ²	 7.300	
				RAZEM	7.300
45	KNR-W 4- d.3 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
46	KNR-W 4- d.3 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
47	KNR-W 4- d.3 01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10.6	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
48	KNR-W 2- d.3 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
49	KNR-W 2- d.3 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
50	KNR-W 2- d.3 02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2- d.3 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
52	KNR-W 2- d.3 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
53	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 26.6	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
54	NNRNKB d.3 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 64	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000
55	NNRNKB d.3 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
56	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
57	KNR-W 2- d.3 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 2- d.3 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR-W 2- d.3 15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 2- d.3 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrot- nie malowane i oszklone fabrycznie (1*2.1)*2+0.9*2.1	m ² m ²	 6.090	
				RAZEM	6.090
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W SANITARIATACH					
62		Instalacja elektryczna w sanitariatach	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000